



DESCOBERTES VIOLETA

DIAGNÒSTIC DE SEGURETAT A L'ESPAI PÚBLIC AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Lleida · 2024

Amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes



Generalitat de Catalunya
Departament d'Igualtat i Feminismes

Atenció a les violències masclistes
900 900 120
Truca, parla, explica

MU
TU
mutu.coop



**BARRIS
VIOLETES**
FAVLL



LA PIERA
Ajuntament de Lleida

DESCOBERTES VIOLETA:

DIAGNÒSTIC DE SEGURETAT A L'ESPAI PÚBLIC AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Lleida, 2024

Autoria:

Edna Mosquera Orozco i Raül Avilla-Royo (MUTU ARQ SCCL)

www.mutu.coop | hola@mutu.coop

Promoció:

La Paeria, Ajuntament de Lleida,

Regidoria de Polítiques Feministes

Carme Valls – Regidora de Polítiques Feministes

Regidoria de Participació Ciutadana i Drets Civils

Carlos Enjuanes Llop, 2n Tinent d'alcaldia

Roberto Pino Céspedes. – Regidor de Participació Ciutadana i Drets Civils

Cristina Saiz Cayuela – Cap d'Acció Participativa

Blanca Moreno Pena – Cap Unitat Tècnica Participació Ciutadana


Berta Calvera Paricio i Judith Sangüesa Pons – Promotores d'Igualtat

Entitats col·laboradores:

Comissió Barris Violetes de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL)



Amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes



Generalitat de Catalunya, Subvenció IFE/220/2023 en règim de concurrència competitiva, als ajuntaments, els consells comarcals i les mancomunitats de municipis per finançar les despeses derivades d'accions per a la prevenció de les violències masclistes.

TAULA DE CONTINGUTS

1. PRESENTACIÓ	4
2. INTRODUCCIÓ	5
Ciutat, Espai Públic i Gènere	5
Seguretat i Gènere	5
Urbanisme amb Perspectiva de Gènere: de la Dicotomia Públic-Privat a Ciutats i Barris que Cuiden	6
3. METODOLOGIA	8
4. UNA VISIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LLEIDA	14
02. Noguerola – Rambla Ferran – Estació Segre	15
03. Pardinyes	17
04. Secà de Sant Pere	19
05. Balàfia	21
07. Instituts - St. Ignasi - Templers Escorxador	23
08. Pius XII Germanor, Universitat, Zona Alta Ricard Viñes	26
09. La Mariola-Blocs Joan Carles-Turó de Gardeny	28
10. Cappont	30
11. Bordeta	32
13. L'Horta Montserrat	34
15. Clot	36
01. Centre Històric	38
5. CONCLUSIONS	40
6. RECOMANACIONS	41
7. BIBLIOGRAFIA	43
ANNEXE: FOTOGRAFIES DELS TALLERS	44

1. PRESENTACIÓ

El diagnòstic amb perspectiva de gènere que es presenta en aquest document s'emmarca en l'estratègia municipal de l'Ajuntament de Lleida, anomenada *Les Descobertes Violeta*. Constitueix un primer pas per abordar les violències masclistes en l'espai públic, amb l'objectiu de construir espais segurs i inclusivament des dels barris. Aquest projecte s'articula en connexió amb dues iniciatives complementàries: els *Cercles Violeta*, xarxes de barri orientades al suport mutu i a les cures des d'una perspectiva feminista, i *1.000 Ulls contra les Violències Masclistes*, una campanya de sensibilització comunitària per combatre les violències masclistes. Els tres projectes comparteixen la missió d'enfortir el teixit associatiu, posant al centre les polítiques feministes, les cures i la lluita contra les violències masclistes.

El disseny urbà amb perspectiva de gènere és essencial per avançar cap a la igualtat real i efectiva de dones i nenes en els espais urbans. Un urbanisme que no contempli les formes específiques en què elles habiten i transiten la ciutat ha limitat, en molts casos, la seva mobilitat lliure i, per tant, la condició universal d'igualtat en l'ús de l'espai urbà. La desigualtat en l'accés als espais i recursos, així com en la distribució del temps, està estretament vinculada amb les violències de gènere i l'assetjament sexual. Aquests factors condicionen de manera significativa la manera com les dones utilitzen, recorren i aprofiten les oportunitats que ofereix la ciutat, en contrast amb els homes, que no pateixen aquestes violències.

Aquest estudi s'ha realitzat en col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Lleida (FAVLL), i representa un primer acostament per comprendre la situació de les dones davant diverses formes de violència en els espais públics de la ciutat de Lleida. Per a això, s'han recopilat percepcions i experiències sobre l'ús de l'espai públic, incloent vegetació i mobiliari urbà. S'han identificat punts on les dones han sentit inseguretat o han viscut episodis de violència, així com diferències en aquestes experiències segons condicions socials, edat i racialització.

El diagnòstic es basa en la recopilació de dades mitjançant eines com la cartografia social i les marxes exploratòries en diferents barris de la ciutat. Aquestes metodologies permeten identificar com les persones habiten els seus entorns i quines experiències viuen en els espais públics. En el procés, es compta amb la participació d'agents clau que aporten informació valuosa. L'informe presenta una anàlisi detallada per barris i proposa una sèrie de recomanacions orientades a visibilitzar i abordar les violències que pateixen les dones. L'objectiu és que l'Ajuntament de Lleida disposi d'informació per implementar accions que enforteixin tant la seguretat objectiva com la percepció de seguretat, promovent així una vida lliure de violències per a dones i nenes i garantint el seu dret ple a la ciutat.

Aquest document s'estructura en tres seccions, dividides en set capítols. Els tres primers estan dedicats a la presentació (capítol 1), la introducció a la temàtica amb la definició de conceptes clau (capítol 2), i la metodologia emprada pel desenvolupament dels tallers (capítol 3). El capítol 4 exposa el contingut dels tallers, en un primer apartat del conjunt de la ciutat tot seguit d'una descripció barri a barri on s'inclou el mapa de les problemàtiques detectades, treballs específics del barri, i una taula on es classifiquen i s'ubiquen les problemàtiques. La darrera part està dedicada a les conclusions (capítol 5) i unes recomanacions generals a la Paeria (capítol 6) per tal d'abordar les problemàtiques identificades. Finalment s'inclou una bibliografia temàtica (capítol 7) que pot ser d'utilitat per consulta, i un annex amb fotografies dels tallers.

2. INTRODUCCIÓ

Consolidar un diagnòstic de seguretat per a Lleida representa un repte significatiu a causa de la complexitat inherent a un territori divers i dinàmic. Aquest desafiament s'amplifica quan s'aborda des d'una perspectiva de gènere, ja que implica considerar no només els aspectes tècnics i estructurals de la seguretat, sinó també les múltiples dimensions socials, culturals i emocionals que afecten de manera diferenciada les dones. Entendre la seguretat des d'aquesta perspectiva exigeix superar les aproximacions tradicionals centrades únicament en estadístiques delictives i explorar com les desigualtats de gènere es manifesten en la manera com les persones experimenten i habiten l'espai públic. Abordar la seguretat des d'una perspectiva de gènere significa anar més enllà de l'absència de violència o criminalitat per centrar-se també en aspectes com la sensació de seguretat, la llibertat de moviment i l'accés equitatiu als recursos i oportunitats que ofereix la ciutat.

Per aquest motiu, abans d'oferir una anàlisi detallada de la seguretat amb perspectiva de gènere a Lleida, resulta imprescindible fer algunes definicions de conceptes clau. Aquestes distincions permeten emmarcar adequadament el diagnòstic, assegurant que les metodologies emprades, les dades recollides i les recomanacions proposades responen a les necessitats plantejades des de les percepcions de les dones.

Ciutat, Espai Públic i Gènere

La ciutat, lluny de ser un espai neutre, reflecteix i reproduïx les desigualtats de gènere presents a la societat. La diferència sexual que organitza les relacions socials també estructura els espais urbans, generant una sexualització del territori que contradiu la suposada neutralitat del disseny urbà. Aquesta desigualtat en l'ús i gaudi de l'espai públic és conseqüència d'un procés de planificació que històricament ha ignorat les necessitats, interessos i rols específics de les dones. Els espais urbans no només són escenaris de la vida quotidiana, sinó que també contenen significats socials i culturals poderosos que influeixen en l'experiència de qui els habita (Del Valle, 1997). Per exemple, l'urbanisme modern, basat en la segmentació d'espais per viure, treballar, consumir i recrear-se, ha accentuat les desigualtats de gènere en no considerar el treball domèstic ni les dones com a treballadores assalariades. Aquesta exclusió es tradueix en desigualtats espacials visibles, com la separació entre els llocs de treball i la llar, que imposa a les dones dobles desplaçaments i fins a triples jornades. Aquestes dinàmiques reforcen la càrrega de responsabilitats en l'àmbit privat, limitant la seva participació a l'espai públic.

Avançar cap a la igualtat de gènere en l'accés als béns urbans suposa reconèixer les necessitats i els drets tant dels homes com de les dones respecte a l'espai i el temps a la ciutat. Per garantir el dret a la ciutat de totes les persones, és fonamental repensar amb una perspectiva de gènere les ciutats i entorns urbans, començant pels barris, promovent així usos equilibrats i inclusius que responguin a les necessitats de tota la ciutadania i contribueixin al bé comú.

Seguretat i Gènere

El concepte de seguretat, en el seu sentit més ampli, es refereix a la condició d'estar lliure de riscos, amenaces o perills que puguin comprometre la integritat física, emocional, psicològica o social d'una persona o comunitat. Traslladat al context urbà, la seguretat implica no només l'absència de violència, sinó també la creació i conservació d'espais que promoguin el benestar col·lectiu i les relacions socials harmòniques. Això requereix un disseny urbà que contempli places, parcs, carrers i vies per als vianants segures, accessibles i acollidores per a tothom, garantint l'accés equitatiu i fomentant la trobada ciutadana (Rico, 1996).

No obstant això, construir ciutats segures exigeix una anàlisi que distingeixi entre seguretat objectiva, seguretat subjectiva i exposició al risc, dimensions clau per comprendre les experiències de les dones a l'espai públic. La seguretat objectiva inclou els aspectes tangibles i materials que influeixen en la seguretat, com la il·luminació, la vigilància, la infraestructura adequada i la incidència real de delictes. Aquesta dimensió es mesura mitjançant dades estadístiques i observacions directes, proporcionant un panorama quantitatiu del nivell de seguretat d'un espai. Tanmateix, no sempre coincideix amb les percepcions de qui hi transita.

La seguretat subjectiva, per la seva banda, es refereix a la sensació de seguretat o inseguretat que experimenten les persones, influenciada per factors individuals, socials i culturals. Aquesta percepció està profundament marcada per les desigualtats de gènere, ja que les dones sovint se senten més vulnerables a causa de les violències estructurals i simbòliques que travessen la seva quotidianitat.

A més, l'exposició al risc introdueix una dimensió crítica per avaluar la seguretat a les ciutats. Aquest concepte analitza la probabilitat d'enfrontar situacions perilloses, determinada tant per factors externs, com el context socioeconòmic o la ubicació, com per característiques personals, entre elles el gènere, l'edat i la racialització. Considerar aquesta interacció entre dimensions permet una avaluació integral de la seguretat urbana, evidenciant que una alta seguretat objectiva no garanteix automàticament una reducció en l'exposició al risc ni millora la seguretat subjectiva, especialment per a les dones.

Des d'una perspectiva de gènere, abordar la inseguretat urbana implica reconèixer que els riscos i les seves implicacions difereixen segons el gènere. Per a les dones, l'espai públic no només representa l'escenari de possibles actes de violència, sinó que també es converteix en un territori on els seus cossos són objecte d'amenaques amb connotacions sexuals. Aquest tipus de violència genera pors específics que configuren una "topografia de la por" (Segovia, 2009), on l'abandonament de l'espai públic i la percepció d'inseguretat reforcen dinàmiques acumulatives d'exclusió. En aquest context, les dones restringeixen els seus recorreguts, eviten certs horaris, disminueixen la seva mobilitat i redueixen la seva interacció amb la ciutat nocturna. Això implica una pèrdua de llibertat i autonomia, limitant el seu temps i espai de circulació, afectant la seva qualitat de vida i el ple exercici del seu dret a la ciutat. Abordar aquestes desigualtats és essencial per construir ciutats veritablement inclusives, equitatives i segures per a tothom.

Urbanisme amb Perspectiva de Gènere:

de la Dicotomia *Públic-Privat* a Ciutats i Barris que Cuiden

Les tasques de cura i les feines reproductives han estat històricament assignades a les dones i confinades a l'àmbit privat de la llar, perpetuant una divisió estereotipada entre allò públic i allò privat. Aquest esquema ha estructurat no només les dinàmiques socials, sinó també la manera com es dissenyen i configuren els espais urbans. Quan les dones van començar a participar activament a l'espai públic, es van trobar amb entorns que no estaven pensats per respondre a les seves necessitats, evidenciant com les dinàmiques de gènere influeixen en la vida quotidiana i en la funcionalitat de les ciutats.

La gestió de la vida quotidiana (Bofill, 2005), especialment pel que fa a les tasques de cura i al treball domèstic, transcendeix l'àmbit privat i s'estén a l'espai públic. Moltes d'aquestes activitats, com portar nens i nenes a l'escola, fer la compra o accedir a serveis bàsics, depenen de com estan dissenyats els entorns urbans. No obstant això, històricament, aquests espais han estat concebuts des d'una perspectiva masculina, ignorant les realitats i responsabilitats associades a les feines de cura.

En aquest context, l'urbanisme amb perspectiva de gènere planteja una transformació fonamental en la manera de planificar les ciutats. El seu objectiu és integrar les necessitats derivades de les tasques de cura en el disseny urbà, reconeixent que aquestes són essencials per a la sostenibilitat de la vida quotidiana. Això implica crear espais públics inclusius, accessibles i segurs, que no només visibilitzin les feines tradicionalment invisibilitzades, sinó que també promoguin la seva redistribució i facilitin el seu desenvolupament. Ciutats i barris que cuiden són aquells que reconeixen i valoren aquestes dinàmiques, garantint que totes les persones, especialment les dones, puguin habitar els espais urbans de manera equitativa i digna.

3. METODOLOGIA

Objectiu general del diagnòstic

Recollir i analitzar informació sobre la percepció de seguretat a l'espai públic de Lleida des de la perspectiva de les dones i dels actors clau dels barris, amb la finalitat d'identificar problemàtiques i oportunitats per millorar la seguretat urbana amb enfocament de gènere.

Objectius específics del diagnòstic

- Identificar àrees clau per promoure els drets de les dones i reduir les violències masclistes en l'entorn urbà.
- Documentar les experiències d'assetjament, agressió i percepció d'inseguretat reportades per les dones, així com les percepcions d'inseguretat subjectiva dels participants als tallers.
- Recollir propostes de millora elaborades per les persones participants, orientades a transformar les condicions d'inseguretat que afecten les dones a l'espai públic de Lleida.

Tècniques de recollida de dades

A partir dels objectius plantejats i considerant els reptes que afronta la ciutat de Lleida, la recollida de dades s'ha dut a terme mitjançant dues tècniques qualitatives: la cartografia social i les marxes exploratòries. Ambdues eines permeten cartografiar la vida quotidiana i les experiències de les persones en els seus barris des de la seva percepció subjectiva.

Cartografia social

És una metodologia participativa i col·laborativa que permet a les comunitats representar la seva percepció, coneixement i relació amb el territori. Aquesta eina posa èmfasi en les experiències, els interessos i les vivències de les persones que habiten l'espai, respectant-ne la diversitat i la subjectivitat.

Metodologia de la Cartografia Social

1. Els i les participants identifiquen i reconeixen col·lectivament un mapa que representa el seu barri, inicialment de manera neutra, sense destacar problemàtiques específiques.
2. Mitjançant una sèrie de preguntes proposades per la persona que dinamitza l'activitat, debaten i ubiquen al mapa punts o llocs problemàtics, reflectint les seves percepcions i dinàmiques socials.
3. Després d'aquest diàleg col·lectiu, basat en les experiències i vivències compartides, s'obre un espai de reflexió per generar estratègies que abordin les problemàtiques identificades.



Imatge 1: Cartografia Social Barri Capponet.

Marxes Exploratòries

És una metodologia feminista participativa que va sorgir com a eina per visibilitzar les desigualtats de gènere i fomentar la seguretat, inclusió i equitat en el disseny i ús dels espais públics. Consisteix en visites a peu realitzades per un grup de persones (generalment veïnes), que recorren el barri on viuen, treballen o realitzen activitats per detectar aspectes urbans que influeixen en la percepció de seguretat o inseguretat. Aquesta metodologia és clau per promoure la democràcia participativa en involucrar la comunitat en el disseny de les polítiques urbanes.

Metodologia de les Marxes Exploratòries:

1. Les veïnes i els veïns participants recorren col·lectivament el barri, observant carrers, parcs i altres espais. S'identifiquen elements que afecten la percepció de seguretat, com ara accessibilitat, il·luminació, neteja, manteniment i ús de l'espai.
2. Durant la marxa es comparteixen observacions en temps real sobre les seves experiències amb l'entorn urbà.
3. En finalitzar, el grup analitza les troballes, identifica problemes específics i proposa solucions concretes.



Imatge 2. Marxa Exploratòria Barri El Clot.

Participants i Convocatòria

La convocatòria per als tallers va ser realitzada per la Paeria de Lleida a través de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL). Tot i que es va plantejar com una convocatòria oberta a tots els sectors, les persones assistents estaven principalment vinculades a les associacions de veïns dels barris. Aquestes associacions estan compostes majoritàriament per persones adultes grans, dones i de nacionalitat espanyola, que a més han residit als barris durant un llarg període de temps. Per aquest motiu, les participants de les sessions no reflecteixen la diversitat demogràfica (edat i origen) de la ciutat. L'objectiu inicial era realitzar tallers en els 15 barris de la ciutat. Tanmateix, a causa de limitacions d'agenda i convocatòria, es van dur a terme un total de 12 tallers.



Imatge 3: Cartellera de la convocatòria.

Els tallers es van realitzar divendres per la tarda o durant el cap de setmana per garantir la màxima assistència possible, i van tenir una durada aproximada de 2h. En el total de les sessions van participar un total de **183 persones**: 141 dones i 42 homes. La taula següent mostra les dates de les sessions i el nombre de participants (dones i homes) per sessió.

BARRI	Data de la sessió	Nº participants (D/H)
01 Centre Històric	21.09.2024	7 (5+2)
02 Noguerola - Rambla Ferran - Estació Segre	6.10.2024	16 (14+2)
03 Pardinyes	1.12.2024	20 (14+6)
04 Secà de Sant Pere	29.22.2024	51 (37+14)
05 Balàfia	5.10.2024	13 (11+2)
06 Camp d'Esports - Ciutat Jardí	-	-
07 Instituts St. Ignasi - Templers Escorxador	20.10.2024	11 (7+4)
08 Pius XII Germanor - Universitat - Zona Alta	20.10.2024	7 (5+2)
09 La Mariola - Blocs Joan Carles - Turó Gardeny	4.10.2024	18 (11+7)
10 Cappont	30.11.2024	8 (7+1)
11 La Bordeta	19.10.2024	11 (10+1)
12 Magraners	-	-
13 L'Horta (Montserrat)	6.10.2024	9 (8+1)
14 Llívia	-	-
15 Clot	4.10.2024	12 (12+0)

Els participants van representar diverses entitats, entre elles:

Associació Futur
Associació AREMI
AECC
AAVV Clot
Associació de Veïns Balàfia
Fundación Llersis

Associació de veïns Turó de Gardeny
Salut Comunitària
Unitat Pastoral Pilar-Magdalena
EducaDores Entorn del Clot
AAVV d'Horta
Associació Down-Lleida

En la seva majoria les persones assistents residien al barri. Un cas particular va ser el taller realitzat al barri Centre Històric, on les persones assistents, tot i ser usuàries del barri no hi resideixen, motiu pel qual la participació no va reflectir de manera representativa la població resident a la zona.

El diagnòstic, realitzat amb una perspectiva participativa, no només va permetre que les persones assistents proporcionessin informació sobre la seguretat, sinó que també van analitzar i proposar els temes essencials a tractar, identificant les principals zones d'incertesa i van plantejar mesures i propostes concretes.

L'anàlisi de les dades recopilades als tallers constitueix la base dels resultats que es descriuen a continuació, així com de les recomanacions que guiaran el pla d'acció elaborat per la Paeria de Lleida.



Imatge 4. Taller Descobertes Violeta Barri La Bordeta

Matriu de Buidatge de Dades

El buidatge de les dades es realitzarà en un format de matriu, organitzada cromàticament en cinc grans categories. Durant els tallers, es van formular preguntes relacionades amb aquestes categories, dissenyades per estimular el debat i les reflexions de les persones participants. A continuació, es presenta la matriu general de buidatge, acompanyada de la definició de cada categoria, amb l'objectiu de facilitar la lectura i comprensió de la informació per barri. És important assenyalar que, tot i que aquesta és la matriu general, alguns barris van identificar categories específiques relacionades amb les seves pròpies dinàmiques i necessitats. Per aquesta raó, certes categories estan presents a tots els barris.

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	CONCEPTE
ÚS I USUÀRIES DE L'ESPAI	Es refereix a com les persones que resideixen o són usuàries del barri utilitzen i habiten els espais públics, considerant la seva diversitat i les dinàmiques socials que s'hi desenvolupen.
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Situacions en què la manca d'integració social o les tensions entre diferents grups en un espai generen incomoditat o sensació d'inseguretat per a les persones usuàries. Està associat principalment a persones migrades i als comportaments culturals amb què habiten l'espai públic.
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Zones o espais públics predominantment ocupats per homes (p.ex. carrers, places), cosa que pot generar exclusió, incomoditat o percepció d'inseguretat per a dones i altres col·lectius. Associat principalment a homes migrants.
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Àrees on el consum de substàncies com alcohol o drogues provoca molèsties, deteriorament de l'entorn i augmenta la percepció d'inseguretat entre els qui transiten o utilitzen l'espai (p. ex., soroll excessiu, residus de xeringues).
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Llocs identificats com a punts de venda de drogues il·legals, associats a conductes il·lícites i a un ambient de risc que afecta la seguretat percebuda per la comunitat.
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Escenaris en què les discussions acalorades, crits o baralles físiques es tornen visibles i generen alarma o sensació d'inseguretat entre els qui són a l'espai.
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Espais on s'han reportat o les persones tenen coneixement de casos d'assetjament o agressió sexual, cosa que genera preocupació i sensació de vulnerabilitat.
ESPAI CONSTRUÏT	Es refereix a les característiques físiques i estructurals de l'entorn urbà, com ara la infraestructura física de l'espai públic, l'accessibilitat, l'estat dels edificis i el disseny dels espais públics, que influeixen en la percepció de seguretat, l'habitabilitat i la funcionalitat de l'espai.
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Espais amb poques o cap il·luminària o amb il·luminació insuficient perquè les il·luminàries tenen baixa intensitat de llum, transmetent una sensació d'abandó, perill o incomoditat, especialment en horaris nocturns, cosa que pot incrementar la percepció d'inseguretat.
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Àrees urbanes incompletes o mal desenvolupades, com a terrenys buits, solars o espais sense urbanitzar, que solen estar associats aparcaments o a usos inadequats, afectant la percepció de seguretat i ordre.
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Zones amb baixa activitat humana, com ara comerços, habitatges habitats o presència constant de persones, cosa que pot generar un ambient d'inseguretat perquè els carrers estan desolats.
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	Edificacions o habitatges en condicions precàries, amb problemes de manteniment, estructura o salubritat, que reflecteixen desigualtats socials i contribueixen al deteriorament de l'entorn i a la sensació d'inseguretat. Potencialment associat a pisos de famílies migrades on el nombre de persones supera la capacitat de l'habitatge.
ESPAIS DE CURES PER A DONES	Espais dissenyats i habilitats per respondre a les necessitats de cura, com ara escoles bressol, àrees de joc segures i espais d'atenció, que permeten a les persones combinar millor les seves responsabilitats familiars amb altres activitats.
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	Infraestructures públiques destinades a facilitar l'atenció de les necessitats quotidianes de les persones, com l'accés a banys adequats, espais per canviar nadons o àrees de lactància, promovent la comoditat i la conciliació en espais públics.
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Espais segurs ubicats al barri destinats a l'assessorament de dones que han patit violència de gènere. Aquests espais ofereixen una primera orientació a les persones que ho requereixin per iniciar una ruta d'atenció institucional.
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	Espais col·lectius on les dones poden compartir experiències, reflexionar sobre les seves vivències i construir xarxes de suport mutu al barri. Aquests grups fomenten l'apoderament, el sentit de comunitat i l'acció conjunta davant de problemes comuns.
ALTRES CATEGORIES	Aquest apartat no estava contemplat en el marc conceptual del diagnòstic, però les persones participants van registrar sensacions d'inseguretat associades a aquest fet.
SEGURETAT VIÀRIA	Es refereix a les condicions de l'entorn urbà que afecten la seguretat de les persones que transiten per les vies, ja sigui com a vianants, ciclistes o altres usuaris.
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Situacions on els vehicles circulen a velocitats excessives o de manera negligent, i generen riscos per a la seguretat viària de vianants i altres usuaris.
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	Manca d'infraestructures accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o superfícies en mal estat, com ara voreres danyades o desnivells, que dificulten el trànsit segur i còmode.

	Patinets que no respecten els vianants	Comportaments imprudents dels usuaris de patinets, com ara circular per zones de vianants o a altes velocitats, cosa que posa en perill la seguretat dels vianants.
	NETEJA	
	Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	Problemes relacionats amb l'acumulació d'escombraries als carrers a causa de la manca d'ús dels contenidors, restes d'escombraries llençades a terra o excrements de gossos, cosa que genera una sensació d'abandonament i, per tant, una percepció d'inseguretat.

4. UNA VISIÓ GENERAL DE LA SEURETAT DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LLEIDA


- **Percepció d'inseguretat**
 - Associada a la presència de grups d'homes, especialment migrants, ocupant espais públics.
 - Relacionada amb la manca d'il·luminació a l'espai públic.
 - Vinculada al consum d'estupefaents o alcohol, especialment en entorns residencials, parcs i zones properes a centres educatius.
 - Vinculada a la presència de persones sense llar.
- **Conflictes socials i manca d'integració**
 - Tensions entre la població migrant i els residents locals a causa de diferències culturals, prejudicis i manca d'espais per al diàleg.
 - L'infrahabitatge i l'ús de l'espai públic per part de qui viu en condicions precàries reforcen tensions i estigmes.
 - Tensions en l'ús de l'espai públic nocturn, especialment en àrees ocupades per grups d'homes o de joves.
- **Problemes de disseny urbà i manteniment**
 - Zones sense il·luminació, solars, aparcaments que generen inseguretat.
 - Disseny arquitectònic que limita la seguretat, com espais aïllats o cul-de-sacs sense vigilància natural.
 - Problemes relacionats amb la neteja de l'espai públic i poda insuficient dels arbres que limita l'enllumenat públic.
- **Dinamisme comercial**
 - Manca d'activitat comercial i de "ulls al carrer", especialment durant la nit.
 - Espai públic que té potencial però està infrautilitzat.
- **Cures**
 - Manca d'espais que promoguin les cures per les dones als barris.
 - Absència de grups de suport i reflexió per a dones.



Imatge 5. Barris de la ciutat de Lleida. Font: participacio.lleida.cat.

02. Noguera – Rambla Ferran – Estació Segre

Nombre de participants: 14 dones – 2 homes



Troballes

1. El barri ha experimentat un canvi demogràfic cap a una població majoritàriament migrada, la qual cosa genera tensions i comentaris que evidencien la manca d'acceptació cap a la població migrada, especialment la de baixos recursos. La percepció d'inseguretat està associada a la manca de grups comunitaris propis.
2. La Rambla Ferran és vista com un espai amb gran potencial, però actualment està descuidada i infrautilitzada, ja que manca de comerços, activitat de persones durant les hores de la nit i presenta problemes de manteniment, cosa que genera una alta percepció d'inseguretat.
3. Es percep una relació directa entre el consum d'estupefaents i/o alcohol amb la brutícia i la manca de neteja al barri, fet que contribueix al deteriorament de l'entorn i a la generació d'una percepció d'inseguretat.
4. Hi ha una percepció d'inacció per part de l'ajuntament, tant pel que fa a l'atenció a les denúncies com a la presència de la "guàrdia de barri", que consideren insuficient o inexistent.
5. Els veïns destaquen la necessitat de crear espais per a la infància i activitats esportives. Proposen obrir el pati d'alguna escola, com s'ha fet a altres barris, per promoure un entorn més inclusiu i accessible.


02. Noguera – Rambla Ferran – Estació Segre

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
USUÀRIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Passatge de Santa Isabel Avinguda del Segre Rambla Ferran
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Avinguda del Segre Plaça Noguera Carrer del Nord Carrer del Gral. Brito Passatge Miquel Fargas
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Carrer Lluís Roca escales pujant a Carrer Príncep de Viana
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Cantonada Carrer dels Comtes d'Urgell i Carrer de l'Àngel Clavé Cantonada Carrer dels Comtes d'Urgell i Carrer Igualada
Situacions de violència (per crits i baralles) – genera percepció d'inseguretat	
Conèximent de situació d'assetjament o agressió sexual	Avinguda de Sant Ruf amb Carrer Príncep de Viana. Carrer Cardenal Remolins amb Travessera Cardenal Ramolins Carrer de Comerç amb Carrer del Nord Carrer de Pi i Maragall davant del Conservatori Plaça de l'Auditori – Agressió física
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Aparcament del Carrer la Parra (Parking de l'Auditori) Avinguda del Segre Baixada Carrer de l'Audiència Cantonada Carrer de Pi i Maragall, 26 Carrer Comerç amb Carrer Príncep de Viana Carrer de Bafart Carrer de Blanquers Carrer de l'Àngel Clavé Carrer de Pi i Maragall Carrer del Carme Carrer Igualada Carrer Magdalena Plaça Noguera Rambla Ferran Travessia Cardenal Remolins
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Rambla Ferran
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	Als edificis públics, com l'auditori, la diputació, etc. Canviadors i espais de lactància: Centre Cívic Democràcia Canviador a l'Ateneu la Baula – Carrer del Nord amb Carrer Ramón Castejón. CAP, en l'horari d'obertura Centre Cívic Democràcia
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	No
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	Llar de Jubilats Democràcia (espai mixt).
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	Carrer Lluís Roca escales pujant a Carrer Príncep de Viana

03. Pardiniyes

Nombre de participants: 14 dones – 6 homes



Troballes

1. És un barri amb nombrosos espais oberts i zones verdes àmplies per caminar. No obstant això, durant la nit, el Carrer de Tarragona i els carrers propers al Parc de la Mitjana tenen una il·luminació insuficient, fet que genera una sensació d'inseguretat.
2. Diverses places del barri, tot i tenir una il·luminació adequada durant la nit, generen sensació d'inseguretat a causa de la presència d'homes, principalment estrangers. Els veïns mencionen el desconeixement de les seves pràctiques i cultura com un factor que contribueix a aquesta percepció.
3. Es destaca el sensellarisme com un factor que incrementa la percepció d'inseguretat al barri.
4. La manca d'activitat comercial i l'absència de persones durant la nit a les zones properes a l'Estació del Tren i la Passarel·la del Tren es mencionen com a punts altament conflictius.


03. Pardinyes

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
US I USUÀRIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Plaça de Joan Vilagrassa Plaça de Josep Piñol Plaça de Miquel Servet Plaça de Rosa Sensat
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Plaça de Joan Vilagrassa Plaça de Josep Piñol Plaça de Miquel Servet Plaça de Rosa Sensat
Sensellarisme	Carrer Baró de Maials Carrer Jeroni Pujades
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Carrer de Tarragona Carrer Jeroni Pujades – Bar Plaça de Josep Piñol
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Carrer Jeroni Pujades – Bar Carrer Tarragona
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Carrer Baró de Maials – Furt Davant de La Llotja – assetjament verbal Entrada Parc de la Mitjana – assetjament Mercat Dels Pagesos – Furt Prat de la Riba – Furt
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Cantonada Carrer Baró de Maials amb Carrer de Jeroni Pujades Carrer de Jeroni Pujades amb Carrer de Tarragona Carrer De Xavier Puig i Andreu – arbres Carrer del Camí de Corbins amb Carrer Girona Carrer del Corregidor Escofet – parking i parc Carrer Pere Cavasèquia cantonada amb Carrer de Tarragona Carrer Roger de Llúria Carrer Tarragona Parc de la Mitjana Passarel·la de dels Ferroviaris (Estació Renfe) Plaça de Josep Wehrle amb Carrer de Tarragona
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Canalització Del Riu Plaça Tragó de Noguera
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Institut Josep Lladonosa – passatge i la plaça La Llotja (part del riu, oposat a carrer) Parc de la Mitjana Passarel·la de Renfe Plaça de Josep Wehrle
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	Banys públics – dins del Parc La Mitjana Banys públics – Mercat dels Pagesos – dissabtes Banys públics i canviadors– Institut d'Ocupació Municipal (IOM) Hi ha dos canviadors – Centre Cívic Pardinyes
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	No
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	Centre Cívic Pardinyes
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Carrer del Corregidor Escofet Rotonda del Relotge Solar (Balàfia)
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	Carrer Ramón Argilés
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

04. Secà de Sant Pere

Nombre de participants: 37 dones – 14 homes



Troballes

1. El barri percep que, a causa de la seva ubicació perifèrica, no rep una inversió significativa per part de l'administració pública. Això contribueix a una sensació d'abandonament i a un deteriorament progressiu de la zona.
2. La percepció d'inseguretat està vinculada a l'expedició i venda d'estupefaents, principalment marihuana. Aquestes activitats solen realitzar-se en carrers solitaris durant el dia, ja que són vies destinades únicament al trànsit vehicular, i a la nit, a causa de la il·luminació insuficient.
3. La plaça Sant Pere, tot i ser una de les zones amb més activitat comercial, especialment en el camp de la restauració, afronta situacions de gran conflictivitat social durant les hores de la nit, com baralles i disputes entre veïns.

04. Secà de Sant Pere

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
USUÀRIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Plaça de Sant Pere
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Carrer de la Boira amb Carrer de Daunois Carrer de la Boira amb Carrer de Sant Lluís Gonzaga
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Carrer de la Boira amb Carrer de Daunois Carrer de la Boira amb Carrer de Sant Lluís Gonzaga Carrer de les Escoles davant de Pista poliesportiva del Secà de Sant Pere. Carrer Llibertat Plaça de Sant Pere
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Plaça de Sant Pere
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Carrer de Jordi Solé – Pabellón Polideportivo Juanjo Garra Carrer de les Escoles davant de Pista poliesportiva del Secà de Sant Pere. Carrer Fontanelles Jardines de Francesc Solana
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Carrer del Camí de Marimunt
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Carrer de Jordi Solé – Pabellón Polideportivo Juanjo Garra
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Avinguda Sant Pere Carrer del Camí de Marimunt Carrer Fontanelles
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinetes que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

05. Balàfia

Nombre de participants: 11 dones i 2 homes



Troballes

1. Els aparcaments i els descampats són percebuts com espais insegurs dins del barri. Això es deu, principalment, a la insuficiència d'il·luminació durant les hores nocturnes, fet que dificulta la visibilitat i augmenta la vulnerabilitat. A més, el mal estat del terra en aquestes zones genera una sensació d'abandonament que reforça la percepció de perill. Aquestes condicions converteixen aquests espais en llocs que sovint són evitats, especialment per les dones, durant la nit.
2. Hi ha una correlació clara entre els parcs, la presència de persones sense llar, l'horari nocturn i la percepció d'inseguretat al barri. Tot i que molts parcs compten amb una il·luminació adequada, la presència de persones sense llar en aquests espais tendeix a generar una sensació d'incomoditat i por entre aquells que hi transiten, especialment durant la nit.
3. Es detecten tensions significatives entre les persones migrades i les residents del barri pel que fa a la convivència en l'espai públic, fet que es reflecteix en la percepció d'inseguretat.

05. Balàfia

Problemàtiques identificades


CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUARIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Plaça de Balàfia Plaça de les Cases Regionals Plaça de Federica Montseny
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Plaça de Balàfia
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Mercat de Balàfia
Sensellarisme	Plaça de Balàfia Plaça de Les Magnòlies
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Carrer de la Conca de Barberà amb Carrer de l'Escultor Corselles
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Avinguda de Marimunt amb Carrer del Garra Cami de Balàfia Carrer de la Cerdanya Carrer de la Garrotxa Carrer de la Mare Dolcet Carrer de la Noguera Carrer de la Selva Carrer de les Corts Catalanes Carrer del Berguedà Carrer del Montsià Carrer del Priorat Carrer Gandhi Carrer Penedès Mercat de Balàfia – Carrer d'Amsterdam Parc Lineal entre Carrer del Vallés i Segón Passeog de Ronda Plaça de Maria Rosell Plaça Les Magnòlies
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Avinguda de Marimunt Carrer de la Verge dels Desemparats amb Carrer de Roca i Lletjós (Descampats) Carrer Gandhi
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	Grup de la Voravia
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	Centre Cívic Balàfia
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Associació Espai Dona Balàfia (Centre Cívic Balàfia)
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	Associació Espai Dona Balàfia (Centre Cívic Balàfia) Assistència social al Centre Cívic Balàfia
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Cami de Balàfia
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

07. Instituts - St. Ignasi - Templers Escorxador

Nombre de participants: 7 dones i 4 homes

07 INSTITUTS ST.IGNASI, TEMPLERS ESCORXADOR

- Us i usuaris de l'espai
- Espai construït
- Espais de cura per a dones
- Seguretat viària
- Netaja



Troballes

1. Els veïns i veïnes perceben el seu barri com un lloc privilegiat gràcies a l'àmplia oferta de serveis de proximitat, comerços i opcions de lleure. A més, la seva ubicació estratègica permet arribar ràpidament, caminant, a gairebé qualsevol punt de la ciutat, fet que reforça el seu atractiu com a espai residencial.
2. Al barri s'han identificat diversos punts considerats d'alta percepció d'inseguretat, principalment associats a la manca d'il·luminació i a la concentració de grups d'homes que ocupen l'espai públic durant la nit. Segons els veïns, la majoria d'aquests homes són persones migrants, cosa que afegeix un component social al problema. Les zones específiques assenyalades són:
 - Parc de l'Escorxador i la Serreta
 - Plaça de davant l'edifici de L'Escorxador
 - Carrer República de Paraguai amb Carrer de l'Alcalde Costa – Parking
 - Jardins d'Ernest Lluch i Martín
 - Plaça d'Utxesa
3. La percepció d'inseguretat al barri també s'associa a la manca d'integració social entre les persones de nacionalitat espanyola i les persones migrants. Aquesta desconexió genera tensions i reforça estigmes que dificulten la convivència a l'espai públic.
4. Un aspecte rellevant del barri és la identificació de carrers i avingudes amb poca activitat humana i comercial, amb "manca d'ulls al carrer", fet que

provoca una sensació de solitud tant a primeres hores del matí com durant la nit. Aquesta situació afecta especialment les dones, que, per raons de seguretat, tendeixen a prendre rutes alternatives o a evitar desplaçar-se soles, fet que limita la seva autonomia i reforça dinàmiques de desigualtat en l'ús de l'espai públic.

07. Instituts - St. Ignasi - Templers Escorxador


Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUÀRIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Cantonada Carrer de Ton Sierra amb Pont Nou Cantonada Carrer Historiador Josep Llanodosa amb Carrer Narcís Monturiol Jardins d'Ernest Lluch i Martín Parc de l'Escorxador i la Serreta Parc Infantil GrupAVINGuda de Madrid Plaça de davant de l'edifici de L'Escorxador
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Carrer de Cos-Gayón Carrer del Templers amb Carrer de l'Acadèmia – Bar Carrer República de Paraguai amb Carrer de l'Alcalde Costa – Aparcament Jardins d'Ernest Lluch i Martín Parc de l'Escorxador i la Serreta Parc Infantil GrupAVINGuda de Madrid Plaça d'Utxesa Plaça de davant de l'edifici de L'Escorxador Residència Sant Anastasi (Rambla d'Aragó) Carrer de Cos-Gayón
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Sensellarisme	Carrer República de Paraguai amb Carrer de l'Alcalde Costa – Aparcament Plaça d'Utxesa
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crims i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Parc de l'Escorxador i la Serreta Plaça de davant de l'edifici de L'Escorxador
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Parc de l'Escorxador i la Serreta Carrer del Templers amb Carrer de l'Acadèmia – Bar Passatge Santa Anna Parc Infantil GrupAVINGuda de Madrid Plaça d'Utxesa
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	AVINGuda de Joana Raspall AVINGuda de l'Exèrcit amb Carrer Narcís Monturiol amb Carrer Ton Sirera i Carrer Historiador Josep Llanodosa Carrer de Cos-Gayón Carrer de Dolors “Lolin” Sabaté Carrer de Manuel del Palacio Carrer de Neptú Carrer de Ramón Soldevila (entre Carrer de l'Alcalde Costa i República de Paraguai) Carrer República de Paraguai amb Carrer de l'Alcalde Costa – Parking Jardins d'Ernest Lluch i Martín Plaça d'Utxesa Parc de l'Escorxador i la Serreta, plaça de davant l'edifici de L'Escorxador Passatge dels Estudiants Passatge Santa Anna
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Carrer República de Paraguai amb Carrer de l'Alcalde Costa – aparcament Passatge Santa Anna

	Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Avinguda de L'Exèrcit amb Carrer Narcís Monturiol amb Carrer Ton Sirera i Carrer Historiador Josep Llanodosa Carrer de Dolors "Lolin" Sabaté Carrer de Manuel de Palacio Carrer de Manuel de Palacio – túnel Mercadona (espai privat) Carrer de Neptú Carrer de Ramón Soldevila (entre Carrer de l'Alcalde Costa i República de Paraguai)
	Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
	ESPAIS DE CURES PER A DONES	
	Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
	Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Oficina d'informació de l'
	Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
	ALTRES CATEGORIES	
	SEGURETAT VIÀRIA	
	Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	CE Maristes Lleida – Avinguda Madrid amb Carrer República de Paraguai
	Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
	Patinets que no respecten els vianants	
	NETEJA	
	Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

08. Pius XII Germanor, Universitat, Zona Alta Ricard Viñes

Nombre de participants: 5 dones i 2 homes ¹



Troballes

1. El barri identifica un problema estructural en el seu disseny residencial, ja que les construccions no van tenir en compte aspectes clau de la seguretat urbana. Això ha donat lloc a la creació de racons foscos, amagats i amb baixa circulació de persones, que es converteixen en llocs propicis per a activitats com el consum d'alcohol, les trobades de joves o l'ocupació per part de persones sense llar. Aquestes dinàmiques contribueixen a l'acumulació de brutícia i residus als espais, reforçant la percepció d'abandonament i inseguretat entre els veïns.
2. La percepció d'inseguretat al barri està estretament vinculada al consum d'estupefaents, principalment marihuana, en espais residencials que presenten característiques específiques: una il·luminació insuficient, una activitat comercial limitada i una baixa circulació de persones.
3. Durant la nit, les zones properes als centres educatius tendeixen a convertir-se en punts de trobada per al consum d'alcohol o estupefaents. Aquesta transformació nocturna genera una sensació d'inseguretat entre les persones que transiten per aquests espais o hi resideixen a prop. Els veïns destaquen que la presència de residus associats al consum i la manca de vigilància agreugen aquesta percepció, afectant negativament la imatge dels entorns educatius.

¹ Només han vingut veïns de l'AV Pius-XII - Germanor (no de Universitat ni Zona Alta), per la qual cosa el diagnòstic no és representatiu de tot el barri.


08. Pius XII Germanor, Universitat, Zona Alta Ricard Viñes

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUARIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Plaça de les Missions
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Carrer Canonge Brugulat Carrer Castella (davant col·legi Sant Jaume) – Bar Carrer de Ramón y Cajal amb Carrer Dr. Cambelles i Carrer Ciutat de Fraga Carrer del Bisbe Irurita Patis de llum dins d'edificis – Local veïnal Av. Pius XII – Germanor Pista Petanca Pius XII – darrera de l'Església Ortodoxa Pius XII – Pista Poliesportiva Plaça de les Missions Plaça de Pau Casals
Sensellarisme	Patis de llum dins d'edificis – Local veïnal Av. Pius XII – Germanor Plaça de les Missions
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Pius XII – Pista Poliesportiva
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Carrer Castella (davant col·legi Sant Jaume) – Bar Pius XII – Pista Poliesportiva Plaça de Pau Casals Plaça de les Missions
Connexió de situació d'assetjament o agressió sexual	Carrer de Roca Labrador – Plaça l'Escorxador (pertany a un altre barri) Pius XII 21 Pius XII con Passeig de Ronda
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Carrer Bisbe Messeguer Carrer del Canonge Brugulat Carrer de Ramón y Cajal amb Carrer Dr. Cambelles i Carrer Ciutat de Fraga Passatge del Riu Corb Patis de llum dins d'edificis – Local veïnal Av. Pius XII – Germanor Pista Petanca Pius XII – darrera de l'Església Ortodoxa Pista Poliesportiva de Pius XII Plaça de les Missions amb Avinguda de Pius XII Zona esportiva – Avinguda de Pius XII
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Avinguda de Pius XII
Manca d'accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	Patis de llum dins d'edificis – Local veïnal Av. Pius XII – Germanor

09. La Mariola-Blocs Joan Carles-Turó de Gardeny

Nombre de participants: 11 dones i 7 homes



Troballes

1. Al barri es percep una connexió directa entre els problemes de convivència sorgits entre comunitats de diverses ètnies i els veïns de llarga trajectòria a la zona. Les diferències culturals, els estigmes associats i la manca d'espais per al diàleg i la interacció han generat tensions que, en molts casos, reforcen la percepció d'inseguretat.
2. L'espai públic del barri presenta un disseny que, en molts casos, no ha considerat criteris bàsics de seguretat urbana. Això ha donat lloc a l'existència de zones fosques, amb poca o nul·la il·luminació, que generen una sensació d'aïllament i vulnerabilitat entre les persones que hi transiten, especialment durant la nit. Per exemple, els túnels del Grup Mariola, el Carrer d'Artur Mor i la Plaça Galícia.
3. El barri afronta alts nivells de conflictivitat i violència, associats principalment a la manca d'una convivència adequada entre els diferents grups que hi conviuen. Les tensions socials, unides a l'absència d'estratègies comunitàries per a la resolució de conflictes, han generat un clima d'inseguretat que afecta tant la percepció com la qualitat de vida dels residents.


09. La Mariola-Blocs Joan Carles-Turó de Gardeny

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUARIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Blocs Mariola (perímetre de Carrer de Júpiter, Carrer del Cardenal Cisneros, Carrer de Mart i Carrer de la Mariola)
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Cantonada Carrer Venus amb carrer de la Mariola
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Cantonada Passatge de les Illes Balears amb Carrer de la Rioja – Plaça de Barcelona
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Jardins del Primer de Maig
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	Blocs Mariola (abans Ramiro Ledesma)
ESPais DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Centre Cívic La Mariola
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	Blocs Mariola (perímetre de Carrer de Júpiter, Carrer del Cardenal Cisneros, Carrer de Mart i Carrer de la Mariola)

10. Cappont

Nombre de participants: 7 dones i 1 home



Troballes


1. El barri es caracteritza per tenir àmplies zones verdes i una gran proximitat al centre de la ciutat, així com per la presència d'equipaments diversos, fet que el converteix en un lloc agradable per viure. Tot i això, aquestes mateixes zones verdes, en no estar adequadament il·luminades, es perceben com a punts d'inseguretat, especialment durant la nit.
2. Es destaca que un dels problemes més significatius és la presència de discoteques i locals d'oci nocturn, ja que provoquen la concentració massiva de joves a l'espai públic dels voltants. Aquesta concentració està associada al consum d'alcohol, drogues i, en alguns casos, actes sexuals a la via pública. A més, aquests comportaments contribueixen a embrutar i deteriorar l'espai públic, incrementant la percepció de desordre i inseguretat.
3. Un aspecte particular d'aquest barri, degut a la seva proximitat al riu Segre, és l'estat deficient del paviment de les passarel·les. Aquestes infraestructures presenten un desgast que pot causar caigudes, especialment en condicions adverses. A això s'hi suma una il·luminació insuficient, que es veu encara més agreujada els dies de boira, quan la visibilitat es redueix de manera significativa.

10. Capping
Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUARIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Bosquet Plaça de Jaume Rubió Carrer de Guillem de Bezers amb cantonades de Avinguda de Barcelona
Sensellarisme	Pavellons Firals
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Carrer de Guillem de Bezers amb cantonades de Avinguda de Barcelona Josep Tarradellas alçada Passarel·la dels Camps Elisis
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Carrer d'Alfons II Carrer de Guillem de Bezers amb cantonades de Avinguda de Barcelona Josep Tarradellas alçada Passarel·la dels Camps Elisis Passarel·la del Liceu Escolar
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Carrer del Camí de la Granyena Bosquet Plaça de Jaume Rubió Camps Elisis Carrer Jaume II Jardins de Maria Mercè Marçal Parc del Riu Aparcament entre Carrer del Riu Besòs i Carrer de Salvador Espriu (Atletic Segre) Passarel·la del Liceu Escolar Passarel·la dels Camps Elisis Passarel·la dels Maristes Pavellons Firals
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Aparcament entre Avinguda President Josep Tarradellas amb Camí de la Granyena Aparcament entre Carrer del Riu Besòs i Carrer de Salvador Espriu Pavellons Firals
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPais DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	Carrer de Sant Joan de Mata – Botiga
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Centre Cívic de Capping
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	Àrea de la Dona de Capping
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	Aparcament entre Carrer del Riu Besòs i Carrer de Salvador Espriu (Atletic Segre) Avinguda de les Garrigues Passarel·la del Liceu Escolar
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	Bosquet Plaça de Jaume Rubió Carrer de Guillem de Bezers amb cantonades de Avinguda de Barcelona

11. Bordeta

Nombre de participants: 10 dones i 1 home.



Troballes

1. La intensitat de la il·luminació és percep com baixa al barri, fet que afecta directament la percepció de seguretat de les persones residents. Aquesta problemàtica s'agreuja a les zones amb arbres alts, on el fullatge dens cobreix els fanals, generant espais més foscos i augmentant la sensació d'inseguretat.
2. El primer element es relaciona amb el fet que la percepció d'inseguretat està fortament associada a les places durant la nit, ja que són ocupades principalment per grups d'homes. La seva mera presència genera un alt nivell d'intimidació, especialment entre dones i altres col·lectius vulnerables, que eviten transitar per aquests espais.
3. Els participants han identificat com a risc alt els robatoris que afecten principalment les persones grans. Els delinqüents solen utilitzar tècniques de distracció o entreteniment per sotreure les pertinences de les víctimes, fet que genera una gran preocupació entre els residents.
4. S'ha denunciat la presència recurrent d'un home a la Plaça de l'Amistat que, de manera reiterada, assetja menors d'edat amb tocaments inapropiats. Aquest fet representa un greu risc per a la seguretat de la comunitat i, especialment, per a les nenes i nens del barri.


11. Bordeta

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUARIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Plaça Baulies Plaça de l'Amistat Plaça de Sant Jordi – Plaça Mercat Plaça l'Espai
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Carrer Binèfar Carrer d'Àger amb Carrer de Sant Isidre Carrer d'Aspa Carrer de la Granadella Carrer de les Borges Blanques Carrer Isern Carrer Sant Vicenç de Paül Parc de l'Aigua Plaça del Moll de Sant Anastasi Plaça Baulies Plaça de l'Amistat Plaça de Sant Jordi – Plaça Mercat Plaça l'Espai
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Plaça Baulies
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Carrer de Cervera amb Avinguda del Pla d'Urgell Carrer de Sant Jaume amb Carrer de l'Hospital de la Bordeta Carrer del Sifó amb Travessera d'Extremadura Col·legi Joan Maragall Plaça de l'Amistat
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Avinguda d'Àmposta Avinguda de les Garrigues fins Parc Plaça del Moll de Sant Anastasi Parc de l'Aigua Plaça Baulies Plaça de l'Amistat Plaça de Sant Jordi – Plaça Mercat Plaça l'Espai
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Avinguda d'Àmposta
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	Centre Cívic La Bordeta
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Presidenta de l'Associació de Veïns – AAVV La Bordeta (Centre Cívic La Bordeta)
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Avinguda del Pla d'Urgell Avinguda. Artesa Carrer Antoni Soler Carrer Palauet Carrer Sant Jaume
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

13. L'Horta Montserrat

Nombre de participants: 8 dones i 1 home.



Troballes

1. Per als residents d'aquesta zona, la percepció d'inseguretat (com a concepte general) està més vinculada als problemes de seguretat viària que a altres qüestions més habituals en altres barris.
2. A causa de les particularitats urbanes d'aquest barri, les dinàmiques que afecten la seguretat en relació a la perspectiva de gènere són diferents de les d'altres barris de Lleida. Per exemple, el problema principal no es limita a la manca d'il·luminació nocturna, sinó que també està relacionat amb la falta de manteniment de la vegetació, que crea espais ocults i reforça la percepció d'inseguretat.
3. A les àrees més properes a la ciutat, els espais d'aparcament o els terrenys urbans no consolidats manquen d'il·luminació durant la nit, fet que genera una forta percepció d'inseguretat entre els veïns.
4. La manca de neteja a les cunetes ha provocat que la línia de la carretera es desplaci cap a l'interior, reduint aproximadament un metre l'espai destinat als vianants. Aquesta situació compromet tant la seguretat com la mobilitat de les persones que transiten per la zona.

13. Horta Montserrat

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUÀRIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Avinguda de Galileo Galilei – Zona arbres
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Camí del Sot de Fontanet
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Avinguda de Galileo Galilei – Zona arbres Moli de Cervià Camí de la Mariola – Canyissars
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Església Montserrat – Pàrquing Pàrquing Fira de Lleida
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Carrer de Tarragona davant de l'església Montserrat Pàrquing Aldi entre Carrer Olivera i Carrer de Jordi Dauder
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Sota Pont Canal Seros – Camí Municipal de Grenyana
Manteniment insuficient vegetació genera manca visibilitat	Accés Caparrella – Canyissars Camí de la Mariola Camí Torres de Sanui Camí de Vallcalent
ESPais DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	Camí d'Albi
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	Carrer de Tarragona davant de l'església Montserrat
Manca espai vianants en vial	Camí de Vallcalent Accés Caparrella – Canyissars Camí de la Mariola Camí Torres de Sanui
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

15. Clot

Nombre de participants: 12 dones i 0 homes.



Troballes

1. El barri es destaca per la seva centralitat i pel fàcil accés a una àmplia varietat d'equipaments i serveis de la ciutat, fet que reforça el seu atractiu com a zona residencial.
2. En diversos casos, la percepció d'inseguretat al barri està directament vinculada amb la seva configuració arquitectònica. Per exemple, als carrers on es troben els xalets, les dones que hi transiten sovint tenen la sensació que, si es trobessin en una situació de risc, ningú se n'adonaria ni tindrien a qui demanar ajuda. Això es deu a la manca d'activitat comercial, de trànsit humà i, en general, "d'ulls al carrer". Un altre punt crític identificat és la Plaça Amics de Lleida, situada a prop del C.E. Sant Josep Calassanç, que, pel fet de ser un cul-de-sac, es percep com un lloc amb alta propensió a situacions de violència.
3. La percepció d'inseguretat també està relacionada amb la manera com alguns grups d'estrangers ocupen l'espai públic. Sovint parlen amb tons alts, deixen residus a les places i es reuneixen exclusivament homes, fet que genera incomoditat i tensions. Hi ha una relació directa entre els espais utilitzats predominantment per homes i una major dificultat per a la integració social, fet que reforça els conflictes en l'ús compartit de l'espai públic i de la percepció de inseguretat.


15. Clot

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
ÚS I USUARIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Plaça del Treball amb Carrer Príncep de Viana, Carrer Ramon Llull, Carrer Pi i Margall i Carrer d'Alfred Pereña
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Avinguda Alcalde Porqueres entre Carrer Alfred Pereña i Carrer Pau Claris Avinguda de Sant Ruf – Parc vora Avinguda Prat de la Riba Plaça del Clot Plaça del Treball amb Carrer Príncep de Viana, Carrer Ramon Llull, Carrer Pi i Margall i Carrer d'Alfred Pereña Plaça Santa Maria Magdalena – Carrer Ramón Llull
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	Plaça Santa Maria Magdalena – Carrer Ramón Llull
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Plaça del Treball Passatge Príncep de Viana amb Avinguda Alcalde Porqueres
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Plaça Amics de Lleida
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Avinguda Prat de la Riba amb Avinguda de Sant Ruf – Parc Carrer Amics de Lleida Carrer d'Alfred Pereña Carrer Humbert Torres fins Carrer Nadal Merolés Passatge Sant Jordi Passeig d'Onze de Setembre amb Carrer Roda d'Isabena Plaça Amics de Lleida – C.E. Sant Josep Calassanç Plaça del Clot Plaça Santa Maria Segon Passeig de Ronda
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	Passeig d'Onze de Setembre amb Carrer Roda d'Isabena
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Plaça Amics de Lleida – C.E. Sant Josep Calassanç Segon Passeig de Ronda
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	
Manca d'accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinetes que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	Plaça del Clot

01. Centre Històric

Nombre de participants: 5 dones i 2 homes.



Troballes

1. Les persones participants manifesten una sensació generalitzada d'abandonament al barri, destacant la brutícia acumulada als carrers, el deteriorament visible i manca de manteniment dels espais públics. Aquesta percepció reforça la idea que el barri manca de cura i atenció per part de les autoritats.
2. La manca d'integració social entre la població migrant i els residents amb una trajectòria llarga al barri és una problemàtica evident. Les diferències culturals, els prejudicis i la manca d'espais que fomentin el diàleg i la interacció generen tensions que dificulten la convivència i reforcen els estereotips negatius.
3. Els problemes de seguretat no es deuen exclusivament a la manca d'il·luminació, sinó també a l'absència d'activitat comercial i humana durant les nits. Els carrers buits generen una sensació d'aïllament i vulnerabilitat, especialment en els trams on no hi ha serveis oberts ni "ulls al carrer". Aquesta manca de dinamisme nocturn contribueix a la percepció d'inseguretat entre els residents.
4. L'infrahabitatge constitueix un factor important en la generació d'inseguretat al barri. Les persones que habiten en espais reduïts i inadequats, en la seva gran majoria homes, opten per passar gran part del temps al carrer, especialment durant els mesos d'estiu. Aquestes dinàmiques, sumades a les diferències culturals, dificulten la integració i reforcen les tensions socials en l'ús compartit de l'espai públic.

01. Centre Històric

Problemàtiques identificades

CATEGORIES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	ESPAI
USUÀRIES DE L'ESPAI	
Tensió per integració social – genera percepció d'inseguretat	Carrer d'en Peralta Carrer dels Cavallers amb Carrer de Tallada Carrer La Palma Carrer Major Plaça del Dipòsit Plaça Ereta Plaça Sant Llorenç
Espai utilitzat només per homes – genera percepció d'inseguretat	Plaça del Dipòsit Plaça Ereta Plaça Sant Llorenç
Consum d'alcohol i/o d'estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Venda de substàncies estupefaents – genera percepció d'inseguretat	
Situacions de violència (per crits i baralles) – generen percepció d'inseguretat	Plaça del Dipòsit
Coneixement de situació d'assetjament o agressió sexual	Carrer Sant Martí amb Carrer de la Universitat Estació d'Autobusos Plaça Sant Llorenç
ESPAI CONSTRUÏT	
Manca d'il·luminació i espai sinistre	Carrer d'en Peralta
Espai urbà no consolidat (p. ex. solars)	
Manca d'ulls al carrer (poca activitat a les plantes baixes o presència de persones)	Carrer d'en Peralta Carrer Major – Nit Plaça dels Gramàtics
Situació d'infrahabitatge, mal estat, mala conservació	Carrer Alsamora amb Carrer Cavallers
ESPAIS DE CURES PER A DONES	
Espai de cures: banys públics, canviadors, espais de lactància	
Unitats d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere	Casal de la Dona
Grups de reflexió, trobada i suport entre dones	
ALTRES CATEGORIES	
SEGURETAT VIÀRIA	
Vehicles a massa velocitat o conduint imprudentment	
Manca accessibilitat o paviment en mal estat	
Patinets que no respecten els vianants	
NETEJA	
Carrers bruts, no es fan servir els contenidors, escombraries a terra, excrements de gos.	

5. CONCLUSIONS

ÚS I USUÀRIES DE L'ESPAI

1. Canvi demogràfic i tensions socials: la manca d'integració social entre les comunitats – donat l'augment de la població migrant de diverses procedències i cultures, no integrada amb les persones habitants a Lleida de llarga durada – han generat tensions i estigmes que afecten la convivència i augmenten la percepció d'inseguretat. Aquesta falta d'integració social entre les comunitats és un repte significatiu que pot tenir conseqüències negatives a llarg plaç.
2. Presència únicament masculina a l'espai públic: grups d'homes (sovint migrants) que ocupen places i altres espais públics generen intimidació, especialment entre les dones, a causa de la falta d'integració i l'exclusió d'altres col·lectius.
3. Espais públics poc dinàmics: la falta d'activitat comercial i humana (els anomenats "ulls al carrer") en zones clau, particularment durant les nits, contribueix a la percepció d'inseguretat i limita l'ús de l'espai públic, afectant especialment les dones i col·lectius vulnerables.
4. Problemes associats al consum de substàncies: el consum d'alcohol i estupefaents, principalment marihuana, és una preocupació recurrent. Aquestes activitats estan vinculades a la degradació dels espais públics, acumulació de residus i conflictes socials.
5. Percepció d'abandonament institucional: existeix una sensació generalitzada d'inacció per part de la Paeria en el disseny i la implementació d'estratègies per fomentar la convivència i garantir la seguretat.

ESPAI CONSTRUÏT

6. Il·luminació insuficient: la baixa qualitat de la il·luminació als carrers, parcs i espais públics genera una sensació recurrent de vulnerabilitat, especialment en llocs amb poca activitat humana durant la nit. En moltes ocasions, els arbres insuficientment podats redueixen la intensitat de la llum.
7. Impacte de la desigualtat econòmica i social: l'infrahabitatge en polígons d'habitatge de mitjans de segle i les dinàmiques associades a la pobresa que generen un ús intensiu de l'espai públic (donades les limitacions de l'espai domèstic), el que augmenta les tensions socials i reforça la percepció d'inseguretat al barri.
8. Conflictes derivats del disseny urbà: el disseny dels carrers i l'espai públic del barri presenta punts crítics com carrers foscos, zones sense trànsit i racons amagats que afavoreixen activitats violentes i contribueixen a la inseguretat.
9. Relació entre espais verds i seguretat: tot i comptar amb àmplies zones verdes, aquestes són percebudes com a insegures a causa de la il·luminació insuficient en el perímetre o els espais allunyats del carrer. A aquest factor se li suma la presència de persones sense llar i la falta de manteniment dels espais verds. Sobretot en espais limítrofs, l'ús de solars no consolidats com aparcament es percep com un problema de seguretat.

ESPAIS DE CURES PER A DONES

10. Manca d'espais de cures i d'atenció a les violències: inexistència generalitzada d'espais de cures a tots els barris de la ciutat. Això inclou espais com banys públics, canviadors, espais de lactància. Només alguns barris compten amb espais d'atenció per a dones víctimes de violències de gènere.

6. RECOMANACIONS

El diagnòstic sobre seguretat amb perspectiva de gènere a Lleida ha revelat els principals conflictes i tensions als barris de la ciutat. A més, ha evidenciat que la perspectiva de gènere no ha suficientment integrada en les accions, programes ni plans destinats a abordar les principals preocupacions de seguretat a la ciutat. La falta de vincle entre el concepte de seguretat en el seu sentit més ampli i la perspectiva de gènere en l'imaginari de la població de Lleida va ser una constant durant els tallers de recollida de dades. Per tant, formular preguntes sobre aquest tema permet identificar àrees de millora per incorporar una visió integral en l'abordatge de la seguretat urbana. A continuació presentem les següents recomanacions:

1. Pla d'integració social i cultural

Dissenyar i implementar un pla d'integració cultural que contempli programes dirigits tant a la població migrant com a la resident, promovent l'entès mutu, la inclusió i el respecte vers les diferències. Aquest pla ha d'incloure espais de diàleg intergeneracional i intercultural que contribueixin a la prevenció de tensions i estigmes, afavorint una convivència pacífica i reduint la percepció d'inseguretat produïda pel simple desconeixement de la cultura de l'altre. Complementàriament, es recomana una campanya de sensibilització sobre la diversitat d'origen i cultural de Lleida cap als propis habitants. És fonamental incorporar una perspectiva de gènere en aquests programes, assegurant la participació activa tant de dones com d'homes migrants en processos pedagògics, utilitzant la seva llengua d'origen per facilitar la inclusió.

2. Pla de sensibilització sobre les violències masclistes

Dissenyar i implementar un pla de sensibilització sobre les violències masclistes i els micro-masclistes a la ciutat dirigides a la totalitat de la població. Aquest pla hauria de des-normalitzar les actituds masclistes i la tolerància de les mateixes, així com avançar cap a una societat on les dones es sentin segures en denunciar-les.

3. Infraestructura urbana per millorar la seguretat

Redissenyar àrees amb carrers foscos, zones sense trànsit i racons amagats des d'una perspectiva de gènere, aplicant el principi de prevenció del delictes mitjançant el disseny ambiental (CPTED) segons els punts identificats a cada barri i recollits en aquest informe. Aquest enfocament busca generar entorns amb major visibilitat i circulació de persones, cosa que incrementa la sensació de seguretat. Així mateix, és crucial millorar la il·luminació en alguns espais de la ciutat percebuts com a foscos (marcats en els respectius plànols de cada barri) i a les zones verdes per assegurar que siguin percebuts com a segurs per a totes les persones, especialment les dones i col·lectius vulnerables. Aquesta millora d'il·luminació té tres vessants: espais on manquen punts d'il·luminació (p.e. solars no consolidats amb accés públic), millorar la intensitat de la il·luminació existent en espais particularment percebuts com perillosos, i un millor manteniment de l'arbrat ja que sovint les branques dels arbres tapen les faroles, més altes. Es recomana reconsiderar el tipus i posició de lluminària que s'instal·li a la ciutat a futur per evitar que entri en conflicte amb l'arbrat.

4. Ciutats cuidadores – barris cuidadors

Promoure i enfortir grups de suport a dones als barris, brindant orientació i recursos a aquelles que han estat víctimes de violència de gènere. És essencial que aquests espais siguin segurs i accessibles per a totes les dones, amb especial atenció a les

més vulnerables. A més, impulsar espais de formació sobre el disseny de barris i ciutats cuidadores, inclusives i diverses, per garantir que les necessitats de tots els col·lectius siguin ateses. Incloure serveis com banys públics, canviadors i zones de lactància com serveis públics per facilitar la vida quotidiana de les mares i persones encarregades de cures infantils. Aquests serveis es poden incloure als edificis i equipaments públics, o comptar amb establiments col·laboradors.

5. Observació i avaluació continuada

Crear un observatori de Ciutat i Gènere de Lleida que permeti realitzar avaluacions periòdiques dels programes, polítiques i plans estratègics que integrin la perspectiva de gènere en l'ordenament territorial. Aquest observatori pot esdevenir un instrument clau per assegurar que les mesures adoptades siguin efectives en la promoció d'una seguretat inclusiva i que s'ajustin a les necessitats específiques de les dones i altres col·lectius vulnerables.

6. Ampliar l'univers dels estudis de seguretat amb perspectiva de gènere

Establir espais participatius específics per a la recollida de dades sobre seguretat amb perspectiva de gènere a nivell de barri, amb la participació activa de persones migrades de diferents orígens. Tot i la rellevància d'aquest diagnòstic, les persones participants no van ser representatives del perfil demogràfic de Lleida per edat (majoria de dones grans) ni origen (majoria de persones amb llarga residència a Lleida). Per aquest motiu es suggereix dissenyar processos de consulta més inclusius i adaptats a les realitats i necessitats de totes les comunitats i realitzar una sèrie de tallers complementaris als realitzats per aquest informe específicament per comunitats migrades, als instituts, als campus universitaris, etc. i inclouent col·lectius específics com comunitats gitanes, persones d'origen subsaharià i llatí, joves i infàncies, entre d'altres. Aquesta iniciativa garantirà una visió més àmplia i precisa de les dinàmiques de seguretat i convivència a la ciutat, contribuint a l'elaboració de plans i accions més equitatius i efectius.

7. Estratègia de sensibilització per al sector de la restauració amb perspectiva de gènere

Desenvolupar i implementar una estratègia de sensibilització dirigida al sector de la restauració, amb especial èmfasi en els bars, per abordar els conflictes derivats de la concentració de grups d'homes a l'espai públic, una situació que genera percepció d'inseguretat, especialment entre dones i altres col·lectius vulnerables. Aquesta estratègia ha d'incorporar una perspectiva de gènere i incloure formació sobre convivència, reducció de l'impacte del soroll i normes de neteja a l'entorn immediat dels establiments. A més, és clau fomentar la coresponsabilitat dels propietaris i treballadors en la gestió de l'espai públic, promovent accions com el respecte a la tranquil·litat veïnal, el control del consum d'alcohol a les immediacions i el manteniment de la neteja a les zones properes. Es recomana la creació d'incentius per als locals que adoptin bones pràctiques a favor de la convivència i la seguretat.

7. BIBLIOGRAFIA

- Bofill Levi, A. (2005). *Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones*. Generalitat de Catalunya, Instituto Catalán de las Mujeres, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
- Col·lectiu Punt 6. (2019). *Urbanismo feminista*. Editorial Virus.
- Del Valle, T. (1996). Incidencia de las nuevas socializaciones en la elaboración de la memoria. En González Echevarría, A. (Ed.), *Epistemología y Método*. VII Congreso de Antropología, Zaragoza, España.
- Equal Saree & Col·lectiu Punt 6. (2019). *Urbanismo y género: marchas exploratorias de vida cotidiana*. Ajuntament de Barcelona.
- Falú, A. (Ed.). (2002). *Ciudades para varones y mujeres: Herramientas para la acción*. Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur (CISCSA)/Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)/Red Mujer y Hábitat América Latina. http://www.redmujer.org.ar/pdf_publicaciones/art_31.pdf
- Jacobs, J. (2011). *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Capitán Swing Libros. (Obra original publicada en 1961).
- Muxí, Z., Casanovas, R., Ciocchetto, A., Fonseca, M., & Gutiérrez, B. (2011). *¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?* Universidad Politécnica de Cataluña. <https://feminismos.ua.es/article/view/2011-n17-cueaporta-la-perspectiva-de-genero-al-urbanismo>
- ONU Mujeres. (2017). *Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros. Informe de Resultados Globales*. <http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2017/10/safe-cities-and-safe-public-spaces-global-results-report>
- Segovia, O., & Rico, M. N. (2017). ¿Cómo vivimos la ciudad? Hacia un nuevo paradigma urbano para la igualdad de género. En M. N. Rico & O. Segovia (Eds.), *¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad* (pp. 41-69). Naciones Unidas - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Valdivia, B. (2018). *Hábitat y Sociedad*, 11, 65-84. <http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2018.i11.05>

ANNEXE: FOTOGRAFÍES DELS TALLERS

02 Noguerola – Rambla Ferran – Estació Segre

6.10.2024













